PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

CNPJ (MF) 46.603.395/0001-18

Av. Oscar Antonio da Costa, 1187– Fone (017) 693-1101 – Fax/Fax (017) 693-1118 – CEP 15.710-000 – São Francisco – SP

MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Construção de Praça no Conjunto Habitacional São Francisco "E"
José Honório de Carvalho
Local: Rua João Dias da Silva - São Francisco / SP.
Proprietário: Prefeitura Municipal de São Francisco.
Regime de execução: Empreitada Global.

1º Serviços preliminares: Será colocada a placa de identificação da obra em chapa de aço com dimensões de 2x3 metros conforme especificação da secretaria da habitação. Deverá ser feito limpeza e regularização do terreno com maquina niveladora com bota fora de materiais vegetais.

2º CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA COLOCAÇÃO DE GRADE.

FUNDAÇÃO: Construção de uma mureta de apoio para a grade de ferro em alvenaria de um tijolos comum com 30 cm de altura, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:3:4. Nos pés direito da grade será executado brocas de concreto com 1,00 metros de profundidade e diâmetro de 25 cm.

REVESTIMENTO: O revestimento da alvenaria da mureta do gradil será em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:3:4, desempenada.

3 PISO

PISO: Regularização e compactação com terra vermelha de ótima compactação. Colocação de uma camada terra vermelha de aproximadamente de 10 cm para regularização e assentamento do piso. O calçamento das passarelas e calçadas será executado em Ladrilho hidráulico de 20x20 cm, nas cores preta, branca e cinza, rejuntado com cimento branco. Será colocado duas rampas pré moldada em concreto para acesso de pessoas com mobilidade reduzida e piso tátil de concreto de alerta direcional.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA: Instalação Elétrica e iluminação da praça em poste teleconico em aço SAE 1010 galvanizado com 3 metros de altura e com duas luminárias tipo bola por poste. Fiação embutida em eletrodultos de PVC enterrados. Lâmpada mista de base E27 de 160 Wats de potencia.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA PRAÇA: Instalação hidráulica em tubos de PVC de diâmetro de 32 mm, com 5 torneiras de metal para irrigação dos canteiros.

PINTURA: Com tinta esmalte sintético com 2 demãos sobre superfícies metálicas do gradil de ferro, pintura em tinta látex acrílica na mureta do gradil.

PERGOLADO DE MADEIRA TRATADA: Serão executados seis pergolados de madeira tratada com vigas 10 x 5 cm de espessura e pilares de 15 X 15 cm, e tarugos de diâmetros de 10 cm, para coberturas dos bancos.

GRADIL DE FERRO NO PLAYGRAUD: Será colocado um gradil de ferro perfilado tipo parque, em volta do playgraud com altura de 2,00 m e um portão de ferro portão de ferro perfilado tipo parque de abrir com 1,00 m de largura na folha de abrir. Será colocado um lastro de areia grossa lavada de 12 cm de espessura, como piso de acabamento do playgraud.

COLOCAÇÃO DE BANCOS: Nas vias de circulação internas, sobre as calçadas e embaixo dos pergolados, será colocados bancos de concreto pré moldados de 150x45x45, fixados no solo com concreto.

COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS NO PLAYGRAUD: Serão colocados vários tipos de brinquedo entre eles, um escorregador metálico grande com 3,00 metros de comprimento, um gira gira em ferro redondo com capacidade para oito lugares, uma casinha bela infância com 18 brinquedos, uma prancha vai e vem (lambretinha) e dois cavalinhos de mola poney em fibra, todos suporte de ferro, fixado no solo em base de concreto.

Nota: "Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidades do objeto apresentado."

Acessibilidade: Na execução dos serviços acima especificados serão obedecidas as normas de acessibilidade técnica, conforme a NBR 9050. Nas calçadas serão colocadas rampas de acessibilidades de concreto pré moldada, sendo uma na Rua João Dias da Silva e outra na lateral esquerda, com dimensão mínima de 2,20 m de largura, com rebaixamento das guias. Serão colocados pisos tátil de direção para pessoas com deficiência visual, nas calçadas das ruas que contorna a praça e no calcamento interno da praça.

São Francisco SP, 27 de Março de 2018.

REGINALDO PONCE FILHO
ENGº CIVIL – CREA 5069508391

MAURICIO HONÓRIO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL