PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Cobertura e Instalação de aquecedor solar e acabamento do prédio da piscina de hidro-ginastica
Rua Rio de Janeiro - Parte da Quadra 18 - Centro de Convivência do Idoso -
Local: São Francisco / SP
Propr.: Prefeitura Municipal de São Francisco
Forma de execução: Empleitada Global

CPOS 166 c/ desoneração

1	**COBERTURA**					**R$**	**34.346,19**
150303	Cobertura em estrutura de aço ASTM 36 pré pintada	Kg	1.361,50	R$	13,00	R$	17.699,50
163302	Colocação de rufo galvanizado chap 24 corte 50 nos oitões da cobertura	ml	22,80	R$	57,65	R$	1.314,42
160301	Colocação de telha em cimento reforçado perfil ondulado 6 mm	m²	194,31	R$	32,98	R$	6.408,34
220307	Forro em lamina de PVC	m²	172,71	R$	51,67	R$	8.923,93
2	**AQUECEDOR SOLAR**					**R$**	**10.150,85**
cotação	Aquecedor solar com 10 placas coletoras de 3,00 x 1,20 e acessórios completo (painel de controle, chave, coletor, valvula ventosa, tobos de 50 mm ida e retorno, eletrodulto flexivel de 1/2"	unid	1,00	R$	10.150,85	R$	10.150,85
3	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**R$**	**730,82**
381301	Eletrodulto em polietileno de alta densidade	m	10,00	R$	6,91	R$	69,10
370320	Quadro de distribuição universal de embutir P/ 16 dijuntor	unid	1,00	R$	273,60	R$	273,66
400102	Caixa de passagem de 4x2"	unid	5,00	R$	8,97	R$	44,85
390203	Cabo de cobre de 6 mm² c/ isolamento 750v em pvc 70º	m	30,00	R$	3,78	R$	113,40
390216	Cabo de cobre de 2,5mm² c/ isolamento 750v em pvc 70º	m	17,00	R$	2,25	R$	38,25
371360	Dijuntor termo magnético unipolar 10a 30 A	unid	2,00	R$	15,89	R$	31,78
410410	Soquete anti vibratório p/ lampadas fluorescentes c/ placa de pressão e fixação	unid	6,00	R$	6,35	R$	38,10
410783	Lampadas fluorescentes compacta longa 36 W x 110V	unid	6,00	R$	20,28	R$	121,68
	TOTAL GERAL						**R$ 45.227,86**

SÃO FRANCISCO / SP, 28 de JABRIL de 2016.

MAURICIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

HERMES CAIRES TEIXEIRA
Eng° Civil - CREA 060091653-3